


План кровли после капитального ремонта



1. Материал кровли- профнастил по деревянным конструкциям.
2. Под лежни и мауэрлат необходимо уложить 2 слоя толя
3. Листы профнастила должны укладываться с плотной нахлесткой листов, путем смещения и срезки углов. Поперек ската кровли.
4. Для поддержания карнизных свесов на участках, где кровля здания выполняется из оцинкованной листовой стали следует кровельные гвозди
5. Для компенсации деформации на кровле предусмотрены деформационные швы
6. На кровле предусмотрены слуховые окна. Примыкания слухового окна с кровлей закрывается защитным фартуком из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм
7. Деревянные элементы кровли приняты из древесины хвойных пород II сорта влажностью не выше 20%, обработанных антисептиками антипиренами
8. Вентиляция кровли осуществляется через вентиляционные решетки, предусмотренные в слуховых окнах
9. Все деревянные конструкции подлежат огнезащитной обработке согласно требований СП 4.13130.2013
10. В качестве основания под профилированные листы применена обрешетка, сечением 50х50 с шагом 500мм

1. Ведомость материалов на водосточную систему см.лист АС
2. Ведомость материалов на кровлю см . лист АС
3. Снегозадержатели располагать в шахматном порядке

						23-08/2016 КР				АС
						Капитальный ремонт крыши I-го стационарного противотуберкулезного отделения ГБУЗ РК «Ялтинской городской больницы №2». Литера А				
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
						Противотуберкулезного отделение	Стадия	Лист	Листов	
							Р	5	12	
ГИП.		Труфанова				План кровли после капитального ремонта	ООО "КРАСНОДАРИНВЕСТПРОЕКТ" г. Ялта 2016г			
Исполнит.		Конищев								